
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POSZYCIA DACHU NA KOSCIELE W OSIECINACH - ETAP II (część dachu strony południowej)
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach
ADRES INWESTORA : 88-200 Osiecin, Plac Wolności 22
KOD CPV : Roboty budowlane 450 000 00; Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych 452 610 00; Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 452 61 000-4
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wymiana poszycia dachu - etap II (część dachu strony południowej)				
1.1	Rusztowania				
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1.	1604-02				
1		370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
1.2	Rozebranie i wzmocnienie konstrukcji i wymiana pokrycia dachu				
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-02				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04				
2		16.14	m	16.140	
				RAZEM	16.140
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
2		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0519-04				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
6	KNR 4-01	Rozebranie deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
d.1.	0414-02				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
7	KNR 4-01	Rozebranie łacenia dachu	m ²		
d.1.	0414-10				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie dachu folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
9	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcztotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1.	0103-03				
2		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0105-03				
2		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0205-03				
2		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1.	0207-03				
2		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murłaty	m		
d.1.	0405-02				
2		17.2	m	17.200	
				RAZEM	17.200
14	KNR 19-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m	szt.		
d.1.	0432-03	Krotność = 1.5	stempli		
2		46	szt.	46.000	
			stempli		
				RAZEM	46.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1.	0408-03				
2		8.6	m	8.600	
				RAZEM	8.600
16	KNR 19-01	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1.	0647-05				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
17	KNR 2-02	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad 4 m	m		
d.1.	1213-04				
2		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 19-01	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łąt ponad 24 mm	m ²		
d.1.	0416-09				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
19	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk	m ²		
d.1.	0416-02				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
20	KNR 19-01	Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - jedna warstwa (warstwa rozdzielcza)	m ²		
d.1.	0503-05				
2	analogia	96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
21	KNR 19-01	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm tytanowo-cynkową o wym. arkusza 0,667 x 2,0 m	m ²		
d.1.	0533-04				
2		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
22	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.1.	0535-03				
2		16.14	m	16.140	
				RAZEM	16.140
23	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
d.1.	0536-02				
2		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
24	KNR 19-01	Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku - więzary wieżowe	m ³		
d.1.	0413-01				
2		1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250